COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Piazza Sant'Agata n. 37, C.F. 81000750851

Tel. 0934954300 - 0934954235 , Fax. 0934954769

e-mail segreteria@comune.sutera.cl.it

Oggetto: Partecipazione all'avviso pubblico di Democrazia Partecipata - Anno 2021

per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m..i

I sottoscritti Ippolito Antonino nato a Sutera il 17.11.1960 e residente in Sutera, Via Senatore Mormino, n. 107 e Tona Onofrio Carmelo nato il 06.05.1979 a Stoccarda e residente in Sutera in Via San Marco, n. 4;

propongono, per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente, di cui all'art. 6 comma 1 della L. R. 5/2014 e s.m.i., per l'anno 2021, l'impiego delle risorse nell'ambito di **una** delle seguenti aree tematiche:

- ☐ Manutenzione illuminazione pubblica e strade interne;
- X Manutenzione e miglioramento spazi ed aree verdi;
- ☐ Attività socio-culturali e sportive;
- ☐ Politiche sociali, educative e giovanili;
- ☐ Sviluppo socio-economico riguardante i seguenti settori: turismo, agricoltura, artigianato, commercio, imprenditoria;

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si rinvia alla relazione allegata

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO-(max 2 pagine)

Si rinvia alla relazione allegata

STIMA APPROSSIMATIVA DEI COSTI

Si rinvia alla relazione allegata

FOTO E DOCUMENTI AGGIUNTIVI(facoltativo)

(DISEGNI,foto,progetti simili realizzati , eccc-non viene richiesta qualità grafica,ma una semplice descrizione visuale dell'idea proposta)

Informativa sulla privacy (Decreto Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte del personale appositamente incaricato allo svolgimento delle operazioni di consultazione in parola.

Comune di Sutera Prot. n. 0007554 del 07-10-2021 in arrivo

Prot 7554
del 07/10/2021

COMUNE DI SUTERA
Provincia di Caltanissetta

Progetto per la costruzione di una rotatoria
tra la Via Bajata e la Via Sen. G. Mormino.

Relazione descrittiva

I consiglieri di maggioranza del Comune di Sutera nell'ambito dei fondi per la democrazia partecipata in uno alla presente allegano una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di una rotatoria tra la Via Bajata e la Via Sen. G. Mormino in sostituzione dell'esistente.

In considerazione che il nostro Comune rientra tra i Borghi più belli d'Italia, che è una delle stazioni principali della Magna Via Francigena, che la presenza turisticca negli ultimi tempi ha avuto un incremento notevole, si ritiene con la realizzazione dell'opera di cui alla presente proposta di migliorare l'aspetto della via di accesso principale a Sutera e nello stesso tempo di migliorare la sicurezza stradale della zona.

La rotatoria stradale consiste in un rialzo di cm. 40 al centro e 5 all'esterno realizzata con fascia perimetrale in mattoni di cotto posti di coltello, con divisione in quattro spicchi con lo stesso materiale posto in piano, e, pavimentazione interna in autobloccanti di colore ocra.

Al centro di detta struttura verrà collocata una sfera in pietra dura di Modica opportunamente lavorata a bocciarda fine e con l'incisione dello stemma del Comune di Sutera. Nella parte superiore di detta sfera sarà collocata la scritta "SUTERA" in acciaio Corten dello spessore di mm.10 a seguire la superficie curva della sfera.

Successivamente alla realizzazione si provvederà anche alla illuminazione nottura dell'opera di cui la canalizzazione viene oggi prevista.

Di seguito si riporta grafico illustrativo.


autobloccanti cm.6 ocra
laterizi pressati
A
A
0.24
0.12
3.80
SUTERA
1.00

Sezione A/A


autobloccanti cm.6 ocra
laterizi pressati
A
A
0.24
0.12
3.80
SUTERA
1.00

Sezione A/A

Sutera 06.10.2021

I Consiglieri Comunali

COMUNE DI SUTERA
Provincia di Caltanissetta

Progetto per la costruzione di una rotatoria
tra la Via Bajata e la Via Sen. G. Mormino.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 – 1.4.4 - Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(vedasi disegni) mt. 11,93 x €. 3,62 = €. 43,19

2 – 1.4.5 - Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

(vedasi disegni) mq. 11,34 x 15 = mq/cm. 289,17 x €. 1,24 = €. 358,57

A riportare €. 401,73

Riporto €. 401,73

3 – 1.2.5.2 – Trasporto trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro

mq. 11,34 x 0,15 = mc. 1,70 x km. 20= mc/km. 34 x €. 0,63 = €. 21,42

4 – 26.1.26 - Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

ml. 25,00 x €. 10,52 = €. 263,00

5 – 3.1.2.5 - Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

(mq. 11,34 + mq. 0,10)/2x0,40= mc.2,29 x €.143,74= €. 329,16

A riportare €.1.015,31

Riporto €. 1.015,31

6 – 3.2.4 - Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

mq. 11,34 x 2 x kg. 3,10 = kg. 70,31 x €. 2,50 = €. 175,78

7 – 6.2.13. 4 - Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 6.
4) di colore antracite bruno rosso e giallo

mq. 11,34 – (4 x 0,24x1,80) = mq. 9,61 x €. 42,84 = €. 411,69

8 – 2.1.18 - Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per m³ di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

ml. 11,93 x 0,12 x0,24= mc. 0,34
n.4x0,24x0,05x1,80= mc. 0,09
Sommano mc. 0,43 x €. 436,72 = €. 187,79

9 – AP.01 – Fornitura trasporto e posa in opera al centro della rotatoria di una sfera di pietrame duro di Modica con la superficie esterna lavorata a mano con bocciarda fine, con incisione dello stemma comunale di Sutera delle dimensioni di progetto, fissaggio tramite formazione di almeno n. 4 tirafondi in barra filettata da mm. 20 lunghi cm. 20 incollati internamente alla sfera e di almeno cm. 30 nella base in calcestruzzo. Il tutto con ogni mezzo e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

n. 1 x €. 2.000,00 = €. 2.000,00

A riportare €. 3.790,57

Riporto €. 3.790,57

10 – AP.02 – Fornitura, trasporto e posa in opera della scritta "SUTERA" ricavata da lamiera di acciaio Corten dello spessore di mm.10, saldata a sostegno curvo, posto a cm. 5 dalla superficie della sfera sottostante, delle dimensioni di mm. 20x20, compresa la posa in opera mediante infissione ed incollaggio di sostegni 20x20mm. in numero di almeno uno a lettera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, inclusa tubazione sottotraccia per successiva illuminazione .

n. 1 x €. 1.100,00 = €. 1.100,00

Sommano i lavori €. 4.890,57

RIEPILOGO:

A - Importo complessivo dei lavori		€. 4.890,57
Oneri sicurezza	€. 263,00	
B - Importo dei lavori soggetti a ribasso	€. 4.627,57	

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

Per IVA il 22% di A	€. 1.075,92	
Per imprevisti	€. 33,51	
In uno somme a disposizione		€. 1.109,43
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€. 6.000,00

(euro seimila/00).---
Sutera , 01.10.2021

I CONSIGLIERI COMUNALI